900 670 123
customerservice@mecalux.com · mecalux.es

PROGRAMA DE RETROFITTING ESTRATÉGICO SCX

MODERNICE SU LOGÍSTICA. SIN DETENER SU NEGOCIO.

Actualice el "sistema nervioso" de sus transelevadores. Prolongue la vida útil de sus activos 15 años más, reduzca el OPEX energético y operativo, y elimine los tiempos de inactividad imprevistos.

+15 AÑOS VIDA ÚTIL	**30%** AHORRO ELÉCTRICO
Minimo DOWNTIME MIGRACIÓN	**OEE** MÁXIMO RENDIMIENTO

GENERACIÓN 7G · MINIMO DOWNTIME · ROI RÁPIDO · NORMATIVA CE/UL

MAXIMIZACIÓN DEL CAPEX

Actualizar electrónica de control y sensores requiere solo una fracción de la inversión frente a maquinaria nueva, aprovechando la robusta estructura mecánica existente.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

Eliminación del riesgo de obsolescencia de PLCs y relés mecánicos que podrían causar paradas de planta de varias semanas por falta de repuestos.

SOSTENIBILIDAD ESG

Alineación con objetivos de descarbonización corporativa mediante hardware de regeneración de energía eléctrica a la red, reduciendo la huella de carbono.

ACTUALIZACIONES DE ALTO IMPACTO SCX

5 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU INSTALACIÓN

A — GREEN LOGISTICS

EFFISRS — REGENERACIÓN DE ENERGÍA

Módulo de regeneración que sustituye las resistencias térmicas tradicionales. Recupera la energía cinética de frenado y la devuelve a la red eléctrica de planta.

▼ **Hasta 30% de ahorro** en consumo eléctrico del sistema automático

B — SEGURIDAD AVANZADA

MLC530 SPG — SMART PROCESS GATING

Elimina la necesidad de sensores de muting físicos (S1/S2). Menos hardware en campo significa menos puntos de fallo, menor mantenimiento y diagnóstico simplificado.

▶ **Menos hardware, menos averías.** Diagnóstico inmediato de seguridad

KPIS CLAVE DEL PROGRAMA

30% AHORRO ELÉCTRICO	**+15** AÑOS VIDA ÚTIL
0 DOWNTIME MIGRACIÓN	**20** AÑOS GARANTÍA PIEZAS

3 RIESGOS CRÍTICOS SIN ACTUALIZAR

PARADA PROLONGADA

PLCs y variadores obsoletos sin repuesto: una avería de 2 h puede convertirse en semanas de planta parada.

C

CONTROL DE GÁLIBO

RACK LS/LE 25CI — DETECCIÓN POR NIVEL

Detección de gálibo individualizada por nivel de almacenaje. Sistema inmune a plásticos sueltos de enfardado, eliminando las paradas falsas que reducen el OEE.

▶ **Cero paradas falsas** por plásticos de enfardado · Mayor disponibilidad

D

VISIÓN ARTIFICIAL

CÁMARA IPS — CENTRAJE INTELIGENTE

Sustituye las fotocélulas de centraje tradicionales en el eje Y. Resuelve desalineaciones en ubicaciones de 1ª y 2ª profundidad con precisión milimétrica sin contacto físico.

▶ Centraje en **1ª y 2ª profundidad** · Resuelve desalineaciones

E

PRECISIÓN LÁSER

BPS — POSICIONAMIENTO ABSOLUTO

Posicionamiento absoluto mediante banda láser sobre el raíl. La máquina conoce su posición exacta en todo momento, sin referenciado tras cortes de luz.

▶ **Posicionamiento seguro** · Máxima Fiabilidad

CUMPLIMIENTO NORMATIVO OBLIGATORIO

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD ES UNA OBLIGACIÓN LEGAL

Norma **UNE-EN 528** · Art. 6.7.3.1 / 6.7.2.2 / 6.7.2.3 — Quien conoce mejor la máquina es su propio fabricante.

01

INSPECCIÓN ESTRUCTURAL

Inspección visual y ensayo de carga nominal/adicional para verificar la integridad estructural del equipo.

02

VALIDACIÓN DE SENSORES

Cada dispositivo de seguridad y protección se prueba operativamente de forma individual y certificada.

03

PRUEBA ANTICAÍDA

Activación manual del regulador de sobre-velocidad para testear el sistema anticaída según normativa.

04

VIDA ÚTIL Y DESGASTE

Revisión profunda, control y sustitución preventiva de piezas críticas de desgaste antes de su fallo.

*"Mecalux dispone de las herramientas, la **autorización oficial** y el conocimiento para cumplir al 100% la norma UNE-EN 528 en cada intervención."*

OPEX CRECIENTE

Mantenimientos correctivos continuos y alto consumo sin sistemas de regeneración modernos.

PÉRDIDA COMPETITIVA

Su competencia opera con ciclos más rápidos, mayor precisión y software predictivo.

METODOLOGÍA — SIN INTERRUPCIONES

1 AUDITORÍA TÉCNICA

Análisis de la instalación: comunicaciones, estado mecánico, seguridad y perfil de consumo.

2 INGENIERÍA PREVIA

Armarios fabricados y programados en nuestras instalaciones. Simulación de software antes de ir a planta.

3 CAMBIO PLUG & PLAY

Ventanas de bajo impacto: fines de semana, turnos nocturnos o pasillo a pasillo.

4 PUESTA EN MARCHA

Calibración, pruebas de estrés y entrega llave en mano. Operativo desde el día 1.

¿POR QUÉ MECALUX?

- ✓ 60 años de experiencia en intralogística industrial.
- ✓ Fabricante autorizado para cumplimiento UNE-EN 528.
- ✓ Soporte técnico 24/7 y red de +70 países.
- ✓ ROI documentado: fracción del coste de máquina nueva.
- ✓ Repuestos garantizados 20 años con S7-1500.

Nuestros ingenieros evaluarán el estado actual de sus transelevadores y diseñarán un plan de migración tecnológica sin afectar su flujo logístico diario.

MECALUX — DIVISIÓN DE INGENIERÍA

IMPACTO EN LA CUENTA DE RESULTADOS

UN CENTRO DE COSTES CONVERTIDO EN ACTIVO PREDECIBLE

▼ DISMINUCIÓN RADICAL DEL OPEX

Ahorros directos en consumo eléctrico mensual y eliminación de recambios mecánicos de emergencia con costes premium. La gestión correctiva da paso a la predictiva.

▲ INCREMENTO DEL OEE

La disponibilidad del sistema (Overall Equipment Effectiveness) se maximiza gracias al diagnóstico remoto de fallos en segundos y la eliminación de paradas imprevistas.

PROYECCIÓN FINANCIERA — EFECTO RETROFITTING SCX 7G



** Datos ilustrativos basados en medias de modernización SCx 7G documentadas por Mecalux.*

AUDITORÍA TÉCNICA

Evaluación del estado de su instalación y plan de modernización con ROI detallado.

SOLICITAR EVALUACIÓN TÉCNICA

900 670 123

mecalux.es · customerservice@mecalux.com